

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty wykończeniowe			
1	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		430.36	m ²	430.360	
				RAZEM	430.360
2	KNR-W 2- d.1 02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		430.361	m ²	430.361	
				RAZEM	430.361
3	KNR-W 2- d.1 02 1016-07	Schody strychowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		139.14	m ²	139.140	
				RAZEM	139.140
6	KNR AT-23 d.1 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek gresowych polerowanych na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
		139.14	m ²	139.140	
				RAZEM	139.140
7	KNR 2-02 d.1 1105-04	Cokoliki z płytek posadzkowych wysokość 10cm	m		
		95.16	m	95.160	
				RAZEM	95.160
8	KNR AT-23 d.1 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		38.66	m ²	38.660	
				RAZEM	38.660
9	KNR AT-22 d.1 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR AT-22 d.1 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²		
		38.66	m ²	38.660	
				RAZEM	38.660
11	KNR-W 2- d.1 02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2*7	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
12	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
13	KNR-W 2- d.1 02 2601-02	Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu o grubości 10cm i 1 warstwy siatki wtopionej w klej (ściana do docieplenia na poddaszu nad częścią socjalną od strony strychu)	m ²		
		3.6*3.5	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-09 d.1 0103-02	Folia paroprzepuszczalna (nad częścią socjalną)	m ²		
		65.070	m ²	65.070	
				RAZEM	65.070
15	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o grubości 20cm(2*10cm) - strop nad częścią socjalną+ sala zebrań [(4.9+1.35+2.80)*(3.88+0.75+2.56)]+[(11.34*4.0)+(11.34*2*2)]	m ²		
			m ²	155.790	
				RAZEM	155.790
16	KNR AT-09 d.1 0103-02	Folia paroizolacyjna-(nad częścią socjalną oraz salą zebrań [(4.9+1.35+2.80)*(3.88+0.75+2.56)]+[(11.34*4.0)+(11.34*2*2)]	m ²		
			m ²	155.790	
				RAZEM	155.790
17	NNRNKB d.1 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi (nad częścią socjalną) [(4.9+1.35+2.80)*(3.88+0.75+2.56)]	m ²		
			m ²	65.070	
				RAZEM	65.070
18	NNRNKB d.1 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi(nad salą zebrań) [(11.34*4.0)+(11.34*2*2)]	m ²		
			m ²	90.720	
				RAZEM	90.720
19	KNR-W 2- d.1 02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - parapety z konglomeratu	m		
		17.70	m	17.700	
				RAZEM	17.700