

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

31520000-7	Lampy i oprawy oświetleniowe
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3	Wykonywanie badań
NAZWA INWESTYCJI:	Montaż nowego oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii energetycznych niskiego napięcia
NAZWA INWESTORA:	GMINA KAZIMIERZA WIELKA
ADRES INWESTORA:	28-500 KAZIMIERZA WIELKA Kościuszki 12
BRANŻE:	Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Elektryczna	Jarosław Filas
DATA OPRACOWANIA:	23.08.2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>		<b>Projekt 3c - Chruszczyna Wielka</b>			
<b>6.1</b>		<b>Montaż elementów dodatkowych</b>			
64 d.6.1	KSNR 9 1002-01	Montaż wysięgników mocowanych na słupie linii napowietrznej	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
65 d.6.1	KSNR 9 1004-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - w wysięgnikach zamontowanych na słupach energetycznych linii napowietrznych	kpl.przew.		
		3	kpl.przew.	3	
				RAZEM	3
66 d.6.1	KSNR 9 1006-02	Montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
67 d.6.1	KSNR 9 1006-02	Montaż zabezpieczeń na liniach napowietrznych	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
<b>6.2</b>		<b>Montaż opraw</b>			
68 d.6.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw Lx	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
<b>6.3</b>		<b>Wymiana przewodów</b>			
69 d.6.3	KNNR 9 0903-01	Montaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - montaż uchwyty (przelotowy/narożny/końcowy) i innych elementów pomocniczych	kpl		
		8	kpl	8	
				RAZEM	8
70 d.6.3	KNNR 9 0903-01	Montaż przewodu - przewód AsXSn 2x25mm <sup>2</sup>	m		
		350	m	350	
				RAZEM	350
71 d.6.3	KNNR 9 0903-01	Montaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - Ogranicznik przepięcia nn. do linii napowietrznych	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
<b>6.4</b>		<b>Uruchomienie</b>			
72 d.6.4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		3	pomi ar	3	
				RAZEM	3
73 d.6.4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		3	prób.	3	
				RAZEM	3
<b>6.5</b>		<b>Inne</b>			
74 d.6.5	kalk. własna	Koszt wykonanie dokumentacji powykonawczej	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.6.5	KNNR 9 0202-03	Montaż ogranicznika prądu rozruchu instalacji oświetleniowej w istniejących szafach sterowania oświetleniem ulicznym	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
<b>7</b>		<b>Projekt 4 - Gabułów</b>			