

1

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Pompownia wody w m. Gorzków - cz. elektryczna  
ADRES INWESTYCJI : Pompownia wody w m. Gorzków  
INWESTOR : Gmina Kazimierza Wielka  
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 12  
BRANŻA : Instalacje elektryczne  
DATA OPRACOWANIA : 03.05.2021

WYKONAWCA :

**PROJEKTANT**  
nr upr. KL-178/90

*mgr inż. Dobiesław Śliz*

Data opracowania  
03.05.2021

INWESTOR :

2021-05-05

Data zatwierdzenia

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**

**Adam Bodzioch**

**GMINA**

**KAZIMIERZA WIELKA**

28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12  
tel. 041 341 93 77, fax. 041 341 95 66  
NIP: 605-001-52-000, REGON 291009780

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kontenerowa pompownia wody  $Q = 6.5 \text{ l/s}$ ,  $H_p = 20 \text{ m.sł.w.}$   
- kompletna dostawa producenta

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45315300-1</b>	<b>Montaż kabla zasilającego nN</b>			
1	KNR-W 5-10 d.1 0316-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 10,5*0,8*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,360</b>
2	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 10,5*2	m m	 21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
3	KNR 5-10 d.1 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 10,5	m m	 10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
4	KNR-W 5-10 d.1 0317-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 10,5*0,6*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,520</b>
5	KNR-W 5-10 d.1 0601-09	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6	KNR-W 4-03 d.1 1203-02	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 1	odc. odc.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>	<b>45315700-5</b>	<b>Uziemienie rozdzielni</b>			
7	KNR-W 5-10 d.2 0809-02	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III 20	m m	 20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
8	KNR 5-10 d.2 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 10	m m	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
9	KNR 4-03 d.2 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar. pomiar.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>