


PRZEKRÓJ TYPOWY      skala 1:50

odcinek od km 0+575 do km 0+620:



KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy AC11S
5cm	W-wa wytrwunująca z miesz. mineralno-bitum.
15cm	Góna w-wa podb. z kruszywa łam. 0 /31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łam. 0 /63mm

KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy AC11S
5cm	W-wa wytrwunująca z miesz. mineralno-bitum.
35cm	Istniejąca konstrukcja drogi

WYKONAWCA: BR PROJEKT Beata Suchon 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP:6691026789; beata7bs@gmail.com		INWESTOR: GMINA KAZIMIERZA WIELKA 26-500 Kazimierz Wielka, ul. Kosciuszki 12 NIP:6060073249; REGON:100625352		DATA: <b>09.2021</b>	
NAZWA OPRACOWANIA:  Remont drogi gminnej nr 329157T Wielgus - Kiszczkowice, od km 0+230 do km 1+730, dł. 1500 mb.					
Gmina: KAZIMIERZA WIELKA		Powiat: KAZIMIERSKI		Wojewodztwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Część projektu:		PROJEKT BUDOWLANY			
Funkcja:		Imię i Nazwisko: Branża: DROGOWA		Uprawnienia: KL 520/94	
Projektant:		mgr inż. Roman Suchon			
Opracowała:		mgr inż. Beata Suchon			
Nazwa rysunku:		PRZEKRÓJ TYPOWY			
		Nr rys:		13	