


PRZEMIANOWY TYPOWY skala 1:50  
odcinek od km 0+300 do km 0+330:



KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy AC11S
3cm	W-wa wytrwunująca z miesz. mineralno-bitum.
1.5cm	Góna w-wa podb. z kruszywa łan. 0 /31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łan. 0 /63mm

KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy AC11S
3cm	W-wa wytrwunująca z miesz. mineralno-bitum.
3.5cm	Ismiejąca konstrukcja drogi

WYKONAWCA: BR PROJEKT Beata Suchon 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP:6691026789; beata7bs@gmail.com		INWESTOR: GMINA KAZIMIERZA WIELKA 26-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 12 NIP:8050073249; REGON:100525352		DATA: 09.2021	
NAZWA OPRACOWANIA: Remont drogi gminnej nr 329157T Wielgus - Kzyszkowice, od km 0+230 do km 1+730, dl. 1500 mb.					
Gmina: KAZIMIERZA WIELKA		Powiat: KAZIMIERSKI		Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Część projektu:		PROJEKT BUDOWLANY		Skala: 1 : 25 000	
Funkcja:		Imię i Nazwisko: Branża: DROGOWA		Uprawnienia: Podpis:	
Projektant:		mgr inż. Roman Suchon		KL 520/94	
Opracowała:		mgr inż. Beata Suchon			
Nazwa rysunku:		PRZEMIANOWY TYPOWY		Nr rys: 7	