


PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek od km 1+535 do km 1+567:



A	
KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy AC11S
3cm	W-wa wyrównująca z miesz. mineralno-bitum.
15cm	Głona w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /63mm

B	
KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy AC11S
3cm	W-wa wyrównująca z miesz. mineralno-bitum.
35cm	Istniejąca konstrukcja drogi

WYKONAWCA: BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP:6691026789; beata7bs@gmail.com		INWESTOR: GMINA KAZIMIERZA WIELKA 26-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 12 NIP:6050073249; REGON:100625352		DATA: 09.2021	
NAZWA OPRACOWANIA: Remont drogi gminnej nr 329157T Wielgus - Krzyszkowice, od km 0+230 do km 1+730, dł. 1500 mb.					
Gmina: KAZIMIERZA WIELKA		Powiat: KAZIMIERSKI		Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Część projektu: PROJEKT BUDOWLANY				Skala: 1 : 25 000	
Funkcja: Imię i Nazwisko: Branża: DROGOWA		Uprawnienia:		Podpis:	
Projektant: mgr inż. Roman Suchoń		KL 520/94			
Opracowała: mgr inż. Beata Suchoń					
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY				Nr rys: 18	