


PRZEMIANOWY TYPOWY skala 1:50  
odcinek od km 0+510 do km 0+535:



| KONSTRUKCJA DROGI |  |
|-------------------|--|
| 4cm               | Betonu asfaltowy AC11S                     |
| 5cm               | W-wa wyrownujaca z miesz. mineralno-bitum. |
| 15cm              | Gorna w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /31,5mm |
| 20cm              | Dolna w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /63mm   |

| KONSTRUKCJA DROGI |  |
|-------------------|--|
| 4cm               | Betonu asfaltowy AC11S                     |
| 5cm               | W-wa wyrownujaca z miesz. mineralno-bitum. |
| 35cm              | Ismiejaca konstrukcja drogi                |

|  |  |  |  |                             |  |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| WYKONAWCA: BR PROJEKT Beata Suchon<br>32-200 Miechów, ul. Nowa 28<br>NIP:6691026789; beata7bs@gmail.com          |  | INWESTOR: GMINA KAZIMIERZA WIELKA<br>26-500 Kazimierz Wielka, ul. Kosciuszki 12<br>NIP:8050073249; REGON:100625352 |  | DATA: 09.2021               |  |
| NAZWA OPRACOWANIA: Remont drogi gminnej nr 329157T Wielgus - Krzyszkowice, od km 0+230 do km 1+730, dl. 1500 mb. |  |  |  |                             |  |
| Gmina: KAZIMIERZA WIELKA   |  | Powiat: KAZIMIERSKI  |  | Wojewodztwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE |  |
| Część projektu:  |  | PROJEKT BUDOWLANY  |  | Skala: 1 : 25 000           |  |
| Funkcja:   |  | Imię i Nazwisko: Branża: DROGOWA   |  | Uprawnienia: Podpis:        |  |
| Projektant:  |  | mgr inż. Roman Suchon  |  | KL 520/94                   |  |
| Opracowała:  |  | mgr inż. Beata Suchon  |  |                             |  |
| Nazwa rysunku:   |  | PRZEMIANOWY TYPOWY   |  | Nr rys: 11                  |  |