


PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek od km 0+395 do km 0+510:



STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy AC11S
3cm	W-wa wytrwunująca z miesz. mineralno-bitum.
1.5cm	Góna w-wa podb. z kruszywa łam. 0 /31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łam. 0 /63mm

KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy AC11S
3cm	W-wa wytrwunująca z miesz. mineralno-bitum.
3.5cm	Ismiejąca konstrukcja drogi

WYKONAWCA: BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP:6691026789; beata7bs@gmail.com		INWESTOR: GMINA KAZIMIERZA WIELKA 26-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 12 NIP:8050073249; REGON:100625352		DATA: 09.2021	
NAZWA OPRACOWANIA: Remont drogi gminnej nr 329157T Wielgus - Krzyszkowice, od km 0+230 do km 1+730, dł. 1500 mb.					
Gmina: KAZIMIERZA WIELKA		Powiat: KAZIMIERSKI		Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE	
Część projektu:		PROJEKT BUDOWLANY			
Funkcja:		Imię i Nazwisko: Branża: DROGOWA		Uprawnienia: Podpis:	
Projektant:		mgr inż. Roman Suchoń KL 520/94			
Opracowała:		mgr inż. Beata Suchoń			
Nazwa rysunku:		PRZEKRÓJ TYPOWY			Nr rys: 10