


PRZĘKRÓJ TYPOWY      skala 1:50

odcinek od km 0+535 do km 0+575:



STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy AC11S
3cm	W-wa wytrwująca z miesz. mineralno-bitum.
15cm	Góna w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /31,5mm
20cm	Dolina w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /63mm
15cm	W-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego

WYKONAWCA: BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP:6691028789; beata7bs@gmail.com		INWESTOR: GMINA KAZIMIERZA WIELKA 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 12 NIP:8050073249; REGON:100625352		DATA: 09.2021
NAZWA OPRACOWANIA: Remont drogi gminnej nr 329157T Wielgus - Krzyszkowice, od km 0+230 do km 1+730, dł. 1500 mb.				
Gmina: KAZIMIERZA WIELKA		Powiat: KAZIMIERSKI		Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Część projektu:	PROJEKT BUDOWLANY			Skala: 1 : 25 000
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Branża: DROGOWA	Uprawnienia: Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Roman Suchoń		KL 520/94	
Opracowała:	mgr inż. Beata Suchoń			
Nazwa rysunku:	PRZĘKRÓJ TYPOWY			Nr rys: 12