


odcinek od km 0+230 do km 0+300:

STAN ISTNIEJĄCY



A	
KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy AC11S
3cm	W-wa wyrownująca z miesz. mineralno-bitum.
15cm	Górną w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
20cm	Dolną w-wa podb. z kruszywa łam. 0/63mm

	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">B</div>
4cm	KONSTRUKCJA DROGI
3cm	Betonu asfaltowy AC11S
35cm	W-wa wyrownująca z miesz. mineralno-bitum.
	Istniejąca konstrukcja drogi

<u>WYKONAWCA:</u>	BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP: 55591 0267 089; beata.tos@gmail.com	<u>INWESTOR:</u>	GINIA KAZIMIERZA WIELKA 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 12 NIP: 5015001 3249; REGON100553552	<u>DATA:</u>	09.2021
<u>NAZWA</u> <u>OPRACOWANIA:</u> Remont drogi gminnej nr 3291/57T Wilegus - Krzyszkowice, od km 0+230 do km 1+730, dł. 1500 mb.					
<u>Gmina:</u> KAZIMIERZA WIELKA		<u>Powiat:</u> KAZIMERSKI		<u>Województwo:</u> ŚWIĘTOKRZYSKIE	
<u>Część projektu:</u>		<u>P R O J E K T</u>		<u>B U D O W L A N Y</u>	
<u>Funkcja:</u>	<u>Imię i Nazwisko:</u>	<u>Branża:</u> DROGOWA	<u>Uprawnienia:</u>		
<u>Projektant:</u>	mgr inż. Roman Suchoń	KL 520/94			
<u>Opracowała:</u>	mgr inż. Beata Suchoń				
<u>Nazwa rysunku:</u>	<u>PRZEKRÓJ TYPOWY</u>				<u>Nr rys:</u> 6