


odcinek od km 0+800 do km 0+835:

STAN ISTNIEJĄCY



A	
	KONSTRUKCJA DROGI
4cm	Betonu asfaltowy AC11S
5cm	W-wa wyrownująca z miesz. mineralno-bitum.
15cm	Gónia w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/63mm

	<div><div>B</div></div>	
KONSTRUKCJA DROGI		
4cm		Betonu asfaltowy AC11S
5cm		W-wa wyrównująca z miesz. mineralno-bitum.
35cm	Istniejąca konstrukcja drogi	

<u>WYKONAWCA:</u> BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Miechów, ul. Nowa 28 NIP: 5551 0267 081; beata2bs@gmail.com		<u>INWESTOR:</u> GMINA KAZIMIERZA WIELKA 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Koszuszki 12 NIP: 505001 3249; REGON: 100555552	<u>DATA:</u> 09.2021
<u>NAZWA OPRACOWANIA:</u> Remont drogi gminnej nr 329157T Wielgius - Krzyszkowice, od km 0+230 do km 1+730, dł. 1500 mb.			
<u>Gmina:</u> KAZIMIERZA WIELKA	<u>Powiat:</u> KAZIMERSKI	<u>Województwo:</u> ŚWIĘTOKRZYSKIE	
<u>Część projektu:</u>	<u>PROJEKT BUDOWLANY</u>		<u>Skala:</u> 1 : 25 000
<u>Funkcja:</u>	<u>Imię i Nazwisko:</u>	<u>Branża:</u> DROGOWA	<u>Uprawnienia:</u>
<u>Projektant:</u>	mgr inż. Roman Suchoń		KL 520/94
<u>Opracowała:</u>	mgr inż. Beata Suchoń		
<u>Nazwa rysunku:</u>	<u>PRZEKRÓJ TYPOWY</u>		<u>Nr rys:</u> 15