

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka.”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAZIMIERZA WIELKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 12

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierza Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-500

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413521937

1.5.8.) Numer faksu: 413521956

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@kazimierzawielka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzawielka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<http://www.kazimierzawielka.biuletyn.net/?bip=1&cid=1138&bsc=N> <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d37329f5-0bc7-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198569/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-01 07:54

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003685/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont drogi gminnej nr 329157T Wielgus - Krzyszkowice od km 0+230 do km 1+730, dł. 1500 mb.

1.1.6 Remont drogi gminnej nr 329027T Odonów - Donosy, od km 0+970 do km 1+620, dł. 650 mb.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00167552/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 931411,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka.”

a) Remont drogi gminnej nr 329157T Wielgus – Krzyszkowice od km 0+230 do km 1+730, dł. 1500 mb.

W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać:

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- wytyczenie elementów drogi w terenie – 1,500km,
- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, śr. gr. 6cm – 217,25m²,
- rozebranie przepustu pod drogą z rur żelbetowych fi 50cm oraz pod zjazdem z rur żelbetowych fi 40cm – 16,00mb,
- rozebranie przepustu pod drogą z rur żelbetowych fi 80cm – 9,00mb,
- rozebranie ścianek czołowych dla przepustu pod drogą z rur żelbetowych fi 50cm oraz rozebranie ścianek czołowych dla przepustu pod drogą z rur żelbetowych fi 80cm – 4,80m³,
- nakłady uzupełniające za dalszy transport gruzu na odl. 4km - 22,56m³,
- karczowanie pni drzew fi 30-60cm - 30,00szt.

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wyprofilowanie skarpy, renowacja rowów przydrożnych - 690.00m³,
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 35cm – 1480,50m².

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 50cm – 200,00m².
 - nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4km - 1388,68m³,
 - wyprofilowanie podłoża pod umocnienie dna i skarp rowu - 80,00m²,
 - wykonanie ławy betonowej pod umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi oraz wypełnienie elem. krata - beton C12/15 - 4,16m³,
 - zamontowanie ścieków betonowych trapezowych 50x50x20cm na ławie betonowej gr. 10cm - 32,00m,
 - umocnienie skarp rowy betonowymi elementami typu KRATA 60x40x10cm - 64,00m²,
 - wykonanie przepustu pod zjazdem z rur żelbetowych fi 40cm - 7,00m,
 - wykonanie przepustu pod drogą w km 0+360, z rur żelbetowych fi 50cm - 9,00m,
 - wykonanie przepustu pod drogą w km 1+157, z rur żelbetowych fi 80cm - 9,00m,
 - wykonanie murków czołowych na przepustach pod drogą w km 0+360 i 1+157 - 4,80m³,
 - plantowanie poboczy z zagęszczeniem do parametru gruntowych ulepszonych - 1500,00m²,
- 3/ Podbudowa:
- wykonanie w-wy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. 15cm - 200,00m²,
 - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm - 1676,50m²,
 - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 15cm - 1676,50m²,
 - uzupełnienie kruszywa na krawędziach jezdni śr. 6cm oraz na zjazdach śr. 10cm - 82,50m²,
- 4/ Nawierzchnia:
- wykonanie w-wy wyrównującej z mieszanki mineralno-bitumicznej w il. 75kg/m² oraz 125kg/m² – 539,96ton,
 - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm – 6926,50m²,
- 5/ Urządzenia bezpieczeństwa:
- ustawienie barier sprężystych typ SP-05 na wyłukowania skrzyżowania w km 1+320 – 32,00mb,
- b) Remont drogi gminnej nr 329027T Odonów – Donosy od km 0+970 do km 1+620, dł. 650 mb.
W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać:
- 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- Lokalne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 4cm, w miejscach o zniszczonej konstrukcji drogi – 378,00m²,
- 2/ Remont kanalizacji sanitarnej:
- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 4cm, w miejscu remontu kanalizacji sanitarnej – 52,00m²,
 - wykop po kanał kanalizacji sanitarnej, szer. 1,00m - 71,78m³,
 - wykonanie remontu odcinka rurociągu kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 200mm, polegający na rozebraniu istniejącego kanału i ułożeniu nowego odcinka w gotowym wykopie - 52,00m³.
 - wykonanie podłoża i obsypki wykonanego kanału sanitarnego w gotowym wykopie na gł. do spodu konstrukcji drogi (śr. gł. 0,80m) - 44,32m³,
 - wykonanie remontu studni rewizyjnej żelbetowej kanalizacji sanitarnej fi 1000mm, gł. 1,50m polegający na rozebraniu istniejącej studni i wykonaniu nowej kompletnej z pokrywą żeliwną fi 800mm, typ ciężki (25ton) w gotowym wykopie - 1,00szt,
 - wykonanie podbudowy z betonu C8/10, gr. 20cm, w miejscach wykonywanego remontu kanalizacji sanitarnej - 54,47m²,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm, w miejscach wykonywanego remontu kanalizacji sanitarnej - 54,47m²,
- 3/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:
- wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - Lokalne rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni gr. 35cm, w miejscach o zniszczonej konstrukcji drogi - 898,00m²,
 - wykonanie renowacji rowów ziemnych oraz zebranie ziemi w obrębie pobocza – 104,00m³.
 - uformowanie rozmytej skarpy korony drogi z gruntu pozyskanego z wykopów – 59,80m³.
 - nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4km - 942,20m³,
 - obustronne plantowanie poboczy poprzez ścięcie miejsc zawyżonych i uzupełnienie miejsc zaniżonych, następnie zagęszczeniem całym odcinku drogi - 455,00m²,
- 4/ Podbudowa:

- wykonanie podbudowy z betonu C8/10, gr. 20cm, w miejscach zniszczonej konstrukcji drogi (obmiar z poz. 1.001) - 378,00m²,
- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, gr. 20cm, obustronnie na krawędziach jezdni w km 0+970 - 1+620, na szer. 0,40m: - 520,00m²,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm, w miejscach zniszczonej konstrukcji drogi (obmiar z poz. 1.001) oraz na krawędziach jezdni - 898,00m²,

5/ Nawierzchnia:

- przełożenie nawierzchni zjazdu - dostosowanie do nowej wysokości nawierzchni jezdni, 10,0m x 2,0m (kostka odzysk 80%) – 20,00m²,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscach odbudowanej konstrukcji drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej w il. 0,100kg/2 (4cm) powierzchnia - obmiar z poz. 1.001 oraz na całym odcinku w il. 0,100kg/m² (4cm) – 297,80ton,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm, na jezdni drogi – 2643,20m²,
- wykonanie stabilizacji poboczy poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami 5-8mm – 505,60m²,
- wykonanie stabilizacji poboczy poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami 2-5mm – 505,60m²,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 882977,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1164230,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 882977,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRAKT S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591267282

7.3.3) Ulica: Szczukowskie Góry 1

7.3.4) Miejscowość: Piekoszów

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 882977,85 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-10**