

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Cło i Wymysłów, gm. Kazimierza Wielka.

Zestawienie projektowanej sieci wodociągowej :

długość sieci wodociągowej dn 110 465,0 m (odcinek W13 - W17) ✓
długość sieci wodociągowej dn 110 154,1 m (odcinek W13 - W18) ✓
Hydranty p.poż. nadziemne D80 4 szt. ✓

Sieć wodociagową zaprojektowano z rur PE100RC SDR11 do wody pitnej. Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą powinny posiadać atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą. Łączenie rur poprzez zgrzewanie czółowe.

Montaż rur wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu opracowanej przez producenta rur.

Roboty ziemne przy budowie sieci wodociągowej projektuje się wykonać mechanicznie (95% robót) i ręcznie (5%) jako wykopy o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ścian balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi

Lokalizacja inwestycji:

Cło, dz. nr ew. 115, 116, 117, 118, 121, 122, 220, 124, 131, 132, 133, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 48, 289, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 83, 161/2

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Cło i Wymysłów, gm. Kazimierza Wielka.

Zestawienie projektowanej sieci wodociągowej :

długość sieci wodociągowej dn 110 1083,6 m (odcinek W1 - W13)

długość sieci wodociągowej dn 90 94,8 m (odcinek W3 - W4)

długość sieci wodociągowej dn 90 290,4 m (odcinek W6 - W10)

długość sieci wodociągowej dn 90 50,0 m (odcinek W8 - W9)

Hydranty p.poż. nadziemne D80 7 szt.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100RC SDR11 do wody pitnej. Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą powinny posiadać atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą

Łączenie rur poprzez zgrzewanie czołowe.

Montaż rur wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu opracowanej przez producenta rur.

Roboty ziemne przy budowie sieci wodociągowej projektuje się wykonać mechanicznie (95% robót) i ręcznie (5%) jako wykopy o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ścian balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi

Lokalizacja inwestycji:

Cło, dz. nr ew. 214, 216, 220, 252, 244, 253, 241, 242, 236, 232, 228, 221, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 210, 209/2, 208, 205, 204

Stradlice, dz. nr ew. 225, 224, 192/1, 189, 1