


Pomieszczenia poza zakresem opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI
1	Wiatrołap	Ges
2	Sala konferencyjna	Wykładzina PVC
3	Pom. socjalne	Wykładzina PVC
4	Poczekalnia	Wykładzina dywanowa
5	Łazienka	Wykładzina dywanowa
6	Klatka schodowa	Wykładzina dywanowa
7	Wiatrołap	Wykładzina dywanowa
SUMA		76,95 m ²



UWAGI:

Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.
Gniazda w sanitarciach mocować na wysokości 1,4 m.
Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.
Instalację wykonać przewodami YDYżo w/ł lub p/ł.
Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.
W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt brygososzczelny
PRZYCISKI POŻAROWE ZNAJDUJĄ SIĘ W OCÓNEJ INSTALACJI BUDYNKÓW SZKOŁY ŁĄCZNIE Z OŚWIETLENIEM BEZPIECZEŃSTWA
niniejsza dokumentacja nie obejmuje tych zagadnień pozostają w urzytkowaniu budynku bez zmiany.

OZNACZENIA:
1TS1 ■ Tablice

- Łącznik p/ł 1b z wkładką uszczelniającą 16A
- Łącznik p/ł 2b z wkładką uszczelniającą 16A
- Łącznik przyrębek p/ł 2b z wkładką uszczelniającą 16A
- Koryta kablowe 140x65 n/ł.

OZNACZENIA:

- S/n Serwer 1 kpl
- D/n Drukarka sieciowa 2xK/2xLAN/1xE 3 kpl
- K/n Komputer 3xK/2xLAN/1xE 39 kpl
- P1/n Przyłącza 3xK/1xLAN/1xE 9 kpl
- P2/n Przyłącza 2xE 39 kpl
- P3/n Przyłącza E + światło – łazienka 39 kpl

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRAZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

				'ARMAX' Sp. z o.o.		kom. 601 063 690	
				27-200 Starachowice, ul. 19go Maja 13			
Nazwa obiektu:							
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kozmierzy Wielkiej na potrzeby OPS							
Inwestor:		Gmina Kozmierza Wielka ul. Tadeusza Kościuski 12 28-500 Kozmierza Wielka		Adres obiektu:		ul. Szkolna 22, 28-500 Kozmierza Wielka	
Przedmiot:				Instalacja zespołów gniazd energetycznych i teletechnicznych – Rzut parteru		Skala:	
						1:100	
						Nr rys.	
						2.1	
						Str.	
Projektanci:		Nazwisko:		Nr uprawnień:		Data:	
Inst. wykonawca:		Teodor Marek				09.2019r.	
OPRACOWAŁ:							
Inst. wykonawca:		Jan Sobon		Nr 126/81		09.2019r.	
PROJEKTOWAŁ:		Jarosław Dolatowski		Upr. elektryczne			
Inst. wykonawca:		Dariusz Celuch		Nr KL-54/98		09.2019r.	
OPRACOWAŁ:				Upr. elektryczne		09.2019r.	
						09.2019r.	