

SCIANA S1		
S1	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	folia wytłaczana np. DS. Systemschutz –warsta projektowana	0,4
2	zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową –warsta projektowana	
3	styropian xps –warsta projektowana	10
4	2x masa bitumiczna –warsta projektowana	
5	Ściana żelbetowa	69

ŚCIANA S2		
S2	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	Tynk silikatowy –warsta projektowana	
2	zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową–warsta projektowana	0,4
3	styropian EPS 0,032–warsta projektowana, stary styropian do usunięcia	15
4	Cegla ceramiczna pełna	46
4	Tynk cem.–wap. kat. III	1

ŚCIANA S3		
S3	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	Tynk cem.–wap. kat. III	1
2	Cegla ceramiczna pełna	27
3	Tynk cem.–wap. kat. III	1

POSADZKA P1		
P1	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	warstwa wykonczeniowa	1–2
2	wylewka samopoziomująca	6
3	styropian	5
4	papa na lepiku	1
5	Beton	20

POSADZKA P2		
P2	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	warstwa wykonczeniowa wg. zestawienia	1–2
2	wylewka samopoziomująca	
3	strop żelbetowy	43
4	Tynk cem.–wap. kat. III	1

DACH D1		
D1	MATERIAŁ	GRUBOŚĆ WARSTWY [cm]
1	3 x papa asfaltowa na lepiku	
2	Wylewka betonowa	4
3	styropian dachowy (uksztaltowany ze spadkiem)	20–37
4	strop żelbetowy	20
5	Tynk cem.–wap. kat. III	1

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS

Inwestor:
Gmina Kazimierza Wielka
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

Adres obiektu:
ul. Szkolna 22, dz. nr ewid. 2564/21
28-500 Kazimierza Wielka

Przedmiot: Przekrój A–A

Skala: 1:50 | Nr rys.: 15 | Str.:

	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektanci: Architektura: PROJEKTOWAŁA:	Jarosław Kawiński	SW–1/2003 Upr. architektoniczne	09.2019r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Kiełbasa	309/SWOKK/2018 Upr. architektoniczne	09.2019r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		09.2019r.	